



REDE COLETORA (TOTAL)			
BACIAS	EXTENSÕES DA REDE COLETORA (m)		
	CONVENCIONAL	CONDOMINIAL	INTERCEPTOR
A	4.402,00	7.075,00	-
B	694,00	1.379,00	-
TOTAL	5.096,00	8.454,00	-

QUADRO GERAL DAS ÁREAS (ha)

BACIA	Z. OCUPAÇÃO	Z. EXPANSÃO	TOTAL
A	48,21	25,23	73,44
B	4,60	1,47	6,07
TOTAL	52,81	26,70	79,51

REDE COLETORA (POR DIÂMETRO)

DN	EXTENSÕES DA REDE COLETORA (m)		
	CONVENCIONAL	CONDOMINIAL	INTERCEPTOR
150	4.333,00	8.454,00	-
200	388,00	-	-
250	375,00	-	-
TOTAL	5.096,00	8.454,00	-

QUADRO GERAL DAS ÁREAS (ha) EM EXPANSÕES

BACIA	Nº	Z. EXPANSÃO
A	A01	6,40
	A02	1,47
	A03	4,40
	A04	5,86
	A05	7,10
B	B01	1,47
TOTAL		26,70

POPULAÇÃO		Nº LIGAÇÕES
2.006	5.576	1.104
2.016	7.555	1.496
2.026	9.587	1.898

QUADRO RESUMO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS

CÓDIGO	TIPO	INFORMAÇÕES GERAIS
A	SUBMERSÍVEL	Q= 15,90 l/s ; Hamt= 11,38m ; P= 5,0Cv
B	SUBMERSÍVEL	Q= 17,86 l/s ; Hamt= 17,66m ; P= 10,0Cv

NOTAS :

LEGENDA :

- LIMITE GERAL
- LIMITE ENTRE SUB-BACIAS
- LIMITE DAS ÁREAS DE EXPANSÃO
- ÁREA DE OCUPAÇÃO DA BACIA A
- ÁREA DE OCUPAÇÃO DA BACIA B
- ÁREA DE EXPANSÃO
- ▲ ESTAÇÃO ELEVATÓRIA
- POÇO DE VISITA

DESENHOS DE REFERÊNCIAS :

ATUALIZAÇÃO

Nº	DATA	CONTEÚDO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
01	09/05	REPRESENTAR O RIO	SUELY LUSTOSA	MÁRIO MOTA	



Folha :
01 de 01

Sistema : SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MALHADA

Projeto : PLANTA GERAL DO SISTEMA

Localidade : MUN. DE MALHADA – BAHIA



Resp. Técnico/Crea:
CARLOS E. HITA – 9.119/D

Assinatura:

Responsáveis Por :	Assinatura :	Crea :	Data :
Execução :		17.480/D	SET/05
Desenho :	SUELY LUSTOSA	22.368/D	SET/05
Verificado :	MÁRIO C. B. MOTA	17.480/D	SET/05
Aprovação :			

Escala : 1/5000
Unidade/Dimensões :
Nº do desenho: DE-1-EMAH-00-1-001-R1
Substitui A :
Substituído Por: